

BASE NAUTIQUE Grau du Roi (30)

Maître d'ouvrage : TERRE DE CAMARGUE – COMMUNAUTE DE COMMUNES
Maître d'œuvre : ATELIER WAFFLART ARCHITECTES
Montant H.T. : 81 500 €

Durée : 7 MOIS

Achèvement : AOUT 2012

Description du chantier

. Fourniture et pose de 153 m² de murs à ossature bois avec isolation et contreventement.

. Réalisation de 137 m² de bardage bois et en panneaux de fibres de bois et résine colorés.

. Mise en œuvre de 181 m² de complexe de toiture, d'une membrane type « isotoit » et de contre-liteaux, recouvert de bac acier blanc.



Travail effectué

. Suivi de chantier.

. Responsabilité de l'étude :
- Conception et calculs de structure
- Réalisation des plans d'exécution.

